

Nº OPERAÇÃO 1063398-45	Nº SICOMV 886796/2019	GIGOV SP - SAO PAULO	GESTOR MINISTERIO DAS CIDADES	PROGRAMA IMP. E MOD. DE ESPACOS ESPORTIVOS	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE RAPASSE	DATA DE ASSINATURA 22/11/2019
PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra			MUNICÍPIO / UF São Lourenço da Serra / SP		LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Buris Pinto Ribeiro, Centro, São Lourenço da	OBJETO Reforma do campo de Futebol do Complexo Esportivo Mário Covas
DATA BASE Jun-21	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI SAO PAULO	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Campo de Futebol			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma do Campo de Futebol									
1.1.			REFORMA CAMPO DE FUTEBOL E VESTIÁRIOS						
1.1.0.1.	SINAPI - I	4813	SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N.22, ADESIVADA DE 2,0 X 1,125" M	M2	6,00	225,00	BDI 1	274,50	1.647,00
1.2.			GRAMADO SINTÉTICO						
1.2.1.			ESCAVAÇÃO						
1.2.1.1.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017.	M2	53,40	15,10	BDI 1	18,42	983,63
1.2.1.2.	SINAPI	101821	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M3	53,40	52,82	BDI 1	64,44	3.441,10
1.2.1.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	90,33	86,43	BDI 1	105,44	9.524,40
1.2.1.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	199,52	1,88	BDI 1	2,29	456,90
1.2.1.5.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	131,80	2,13	BDI 1	2,60	342,68
1.2.1.6.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	8,58	107,47	BDI 1	131,11	1.124,92
1.2.1.7.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	85,75	2,13	BDI 1	2,60	222,95
1.2.1.8.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	77,15	31,87	BDI 1	38,88	2.989,59
1.2.2.			DRENAGEM						
1.2.2.1.	SIURB/INFRA	062903	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)	M	395,20	27,28	BDI 1	33,28	13.152,26
1.2.2.2.	SIURB/INFRA	062904	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)	M	94,52	54,64	BDI 1	66,66	6.300,70
1.2.2.3.	SINAPI	101806	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M.	UNID	3,00	482,67	BDI 1	588,86	1.766,58
1.2.2.4.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADA EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	65,75	136,03	BDI 1	165,96	10.911,87
1.2.2.5.	SIURB/INFRA	066909	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL E TRAÇÃO TRANSVERSAL	M²	171,50	11,77	BDI 1	14,36	2.462,74
1.2.3.			GRAMADO						
1.2.3.1.	COTAÇÃO	-	GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO FIOS: 60MM POLIETILENO ALTA RESISTENCIA 12000 DETX DE DESIDADE DOS FIOS: 8200 TUFOS/M2, GRÃNULOS SBR(12KG/M2) AREIA	M²	6.800,00	175,00	BDI 2	175,00	1.190.000,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

1 - Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária NÃO DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais das Fontes de Referências informadas acima atendem ao estabelecido desta unidade de federação para mão-de-obra horista e mensalista. 2 - Demais Referências/Base: SIURB/INFRA (JAN-2021)

São Lourenço da Serra / SP
Local

27 de julho de 2021

Data

Nome: Rafael Augusto Oliveira
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 50764/2639
ART/RRT: 28027230210467522