



COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO E COTAÇÕES DE PREÇOS E SERVIÇOS

OBRA: Pavimentação e Serviços complementares na Estrada Oscarino Delfino Pinto - Trecho 02	REFERÊNCIA: SINAPI 06-2022
LOCAL: Bairro Terezias	
MUNICÍPIO: São Lourenço da Serra / SP	

FONTE E CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE		PREÇO
CPU-01		CANALETA LATERAL DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO L=0,80 (ÁREA CANALETA 0,0980M2 X M)	M			R\$ 200,14
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO		INSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	38408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,300000	508,21	R\$ 152,46
SINAPI	34548	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	M	2,200000	6,02	R\$ 13,24
SINAPI	10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,000000	8,61	R\$ 34,44

Observações:

São Lourenço da Serra/SP, quinta-feira, 05 de outubro de 2023

Responsável pelo Tomador
Felipe Geferson Seme Amed
Prefeito

Responsável pelo Orçamento
Engenheiro(a): Bianca Harue Dobashi
CREA-SP: 5070292468
ART: 28027230221144328