



## COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra  
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO E COTAÇÕES DE PREÇOS E SERVIÇOS

<b>OBRA:</b> Pavimentação e Serviços complementares na Estrada Oscarino Delfino Pinto - Trecho 03	<b>REFERÊNCIA:</b> SINAPI 06-2022
<b>LOCAL:</b> Bairro Terezias	
<b>MUNICÍPIO:</b> São Lourenço da Serra / SP	

FONTE E CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE		PREÇO
CPU-01		CANALETA LATERAL DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO L=0,80 (ÁREA CANALETA 0,0980M2 X M)	M			R\$ 200,14
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO		INSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	38408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,300000	508,21	R\$ 152,46
SINAPI	34548	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	M	2,200000	6,02	R\$ 13,24
SINAPI	10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,000000	8,61	R\$ 34,44

Observações:

São Lourenço da Serra/SP, 05 de outubro de 2023.

**Responsável pelo Tomador**Felipe Geferson Seme Amed  
Prefeito**Responsável pelo Orçamento**Engenheiro(a): Bianca Harue Dobashi  
CREA-SP: 5070292468  
ART: 28027230221160802