



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0/Município de São Lourenço da Serra	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e serviços complementares na Rua Roberto Cruanes - Trecho 02 e 03 e Rua das			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e serviços complementares na Rua Roberto Cruanes - Trecho 02	MUNICÍPIO / UF São Lourenço da Serra	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação e serviços complementares na Rua Roberto Cruanes - Trecho 02 e 03 e Rua das Margaridas									1.504.560,48	
1.			PAVIMENTAÇÃO RUA ROBERTO CRUANES - TRECHO 02					-	652.250,74	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	6.825,06	
1.1.0.1.	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	915,72	BDI 1	1.137,51	6.825,06	RA
1.2.			DRENAGEM					-	10.911,93	
1.2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	990,00	
1.2.1.1.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	22,67	6,55	BDI 1	8,14	184,53	RA
1.2.1.2.	SINAPI	97916	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	249,37	2,60	BDI 1	3,23	805,47	RA
1.2.2.			BOCA DE LOBO					-	5.003,38	
1.2.2.1.	SINAPI	97936	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00	2.013,92	BDI 1	2.501,69	5.003,38	RA
1.2.3.			TUBULAÇÃO					-	4.918,55	
1.2.3.1.	SINAPI-I	12578	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	13,00	304,58	BDI 1	378,35	4.918,55	RA
1.3.			GUIAS E SARJETAS					-	77.820,55	
1.3.0.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	295,31	54,75	BDI 1	68,01	20.084,03	RA
1.3.0.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	219,04	60,01	BDI 1	74,54	16.327,24	RA
1.3.0.3.	SINAPI-I	43386	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M	UN	4,00	42,05	BDI 1	52,23	208,92	RA
1.3.0.4.	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	295,31	57,67	BDI 1	71,64	21.156,01	RA
1.3.0.5.	SINAPI	94282	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	219,04	73,67	BDI 1	91,51	20.044,35	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	554.313,35	
1.4.1.			LOCAÇÃO DA OBRA					-	328,02	
1.4.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	248,50	1,06	BDI 1	1,32	328,02	RA
1.4.2.			ABERTURA DE CAIXA					-	17.638,77	
1.4.2.1.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	428,54	4,53	BDI 1	5,63	2.412,68	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de São Lourenço da Serra	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e serviços complementares na Rua Roberto Cruanes - Trecho 02 e 03 e Rua das			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e serviços complementares na Rua Roberto Cruanes - Trecho 02	MUNICÍPIO / UF São Lourenço da Serra	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação e serviços complementares na Rua Roberto Cruanes - Trecho 02 e 03 e Rua das Margaridas									1.504.560,48	
1.4.2.2.	SINAPI	97916	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.713,96	2,60	BDI 1	3,23	15.226,09	RA
1.4.3.			BASE/SUB BASE					-	96.001,89	
1.4.3.1.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	214,27	87,81	BDI 1	109,08	23.372,57	RA
1.4.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.106,75	2,56	BDI 1	3,18	19.419,47	RA
1.4.3.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	214,27	126,95	BDI 1	157,70	33.790,38	RA
1.4.3.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.106,75	2,56	BDI 1	3,18	19.419,47	RA
1.4.4.			BINDER E CAMADA DE ROLAMENTO					-	440.344,67	
1.4.4.1.	SIURB-INFRA	05-27-00	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	2.142,72	13,65	BDI 1	16,96	36.340,53	RA
1.4.4.2.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	107,14	1.267,57	BDI 1	1.574,58	168.700,50	RA
1.4.4.3.	SIURB-INFRA	05-77-07	TRANSPORTE DE PMQ ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	3.053,37	2,82	BDI 1	3,50	10.686,80	RA
1.4.4.4.	SIURB-INFRA	05-26-00	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	2.142,72	6,93	BDI 1	8,61	18.448,82	RA
1.4.4.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	107,14	1.468,80	BDI 1	1.824,54	195.481,22	RA
1.4.4.6.	SIURB-INFRA	05-77-07	TRANSPORTE DE PMQ ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	3.053,37	2,82	BDI 1	3,50	10.686,80	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	2.379,85	
1.5.0.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	305,50	6,27	BDI 1	7,79	2.379,85	RA
2.			PAVIMENTAÇÃO NA RUA DAS MARGARIDAS					-	460.500,72	
2.1.			GUIAS E SARJETAS					-	77.868,84	
2.1.0.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	557,60	54,75	BDI 1	68,01	37.922,38	RA
2.1.0.2.	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	557,60	57,67	BDI 1	71,64	39.946,46	RA
2.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	382.631,88	
2.2.1.			LOCAÇÃO DA OBRA					-	376,20	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de São Lourenço da Serra	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e serviços complementares na Rua Roberto Cruanes - Trecho 02 e 03 e Rua das			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e serviços complementares na Rua Roberto Cruanes - Trecho 02	MUNICÍPIO / UF São Lourenço da Serra	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação e serviços complementares na Rua Roberto Cruanes - Trecho 02 e 03 e Rua das Margaridas									1.504.560,48	
2.2.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	285,00	1,06	BDI 1	1,32	376,20	RA
2.2.2.			ABERTURA DE CAIXA					-	12.151,95	
2.2.2.1.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	296,40	4,53	BDI 1	5,63	1.668,73	RA
2.2.2.2.	SINAPI	97916	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.245,58	2,60	BDI 1	3,23	10.483,22	RA
2.2.3.			BASE/SUB BASE					-	65.551,24	
2.2.3.1.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	148,20	87,81	BDI 1	109,08	16.165,66	RA
2.2.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.090,32	2,56	BDI 1	3,18	13.007,22	RA
2.2.3.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	148,20	126,95	BDI 1	157,70	23.371,14	RA
2.2.3.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.090,32	2,56	BDI 1	3,18	13.007,22	RA
2.2.4.			BINDER E CAMADA DE ROLAMENTO					-	304.552,49	
2.2.4.1.	SIURB-INFRA	05-27-00	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	1.482,00	13,65	BDI 1	16,96	25.134,72	RA
2.2.4.2.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	74,10	1.267,57	BDI 1	1.574,58	116.676,38	RA
2.2.4.3.	SIURB-INFRA	05-77-07	TRANSPORTE DE PMQ ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	2.111,85	2,82	BDI 1	3,50	7.391,48	RA
2.2.4.4.	SIURB-INFRA	05-26-00	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1.482,00	6,93	BDI 1	8,61	12.760,02	RA
2.2.4.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	74,10	1.468,80	BDI 1	1.824,54	135.198,41	RA
2.2.4.6.	SIURB-INFRA	05-77-07	TRANSPORTE DE PMQ ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	2.111,85	2,82	BDI 1	3,50	7.391,48	RA
3.			PAVIMENTAÇÃO RUA ROBERTO CRUANES - TRECHO 03					-	391.809,02	
3.1.			DRENAGEM					-	28.399,20	
3.1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.471,03	
3.1.1.1.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	32,14	6,55	BDI 1	8,14	261,62	RA
3.1.1.2.	SINAPI	97916	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	374,43	2,60	BDI 1	3,23	1.209,41	RA
3.1.2.			BOCA DE LOBO					-	15.010,14	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0/Município de São Lourenço da Serra	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e serviços complementares na Rua Roberto Cruanes - Trecho 02 e 03 e Rua das			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e serviços complementares na Rua Roberto Cruanes - Trecho 02	MUNICÍPIO / UF São Lourenço da Serra	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação e serviços complementares na Rua Roberto Cruanes - Trecho 02 e 03 e Rua das Margaridas									1.504.560,48	
3.1.2.1.	SINAPI	97936	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	6,00	2.013,92	BDI 1	2.501,69	15.010,14	RA
3.1.3.			TUBULAÇÃO					-	11.918,03	
3.1.3.1.	SINAPI-I	12578	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	31,50	304,58	BDI 1	378,35	11.918,03	RA
3.2.			GUIAS E SARJETAS					-	55.280,45	
3.2.0.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	395,85	54,75	BDI 1	68,01	26.921,76	RA
3.2.0.2.	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	395,85	57,67	BDI 1	71,64	28.358,69	RA
3.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	308.129,37	
3.3.1.			LOCAÇÃO DA OBRA					-	264,00	
3.3.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	200,00	1,06	BDI 1	1,32	264,00	RA
3.3.2.			ABERTURA DE CAIXA					-	10.293,29	
3.3.2.1.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	237,94	4,53	BDI 1	5,63	1.339,60	RA
3.3.2.2.	SINAPI	97916	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.772,04	2,60	BDI 1	3,23	8.953,69	RA
3.3.3.			BASE/SUB BASE					-	53.152,30	
3.3.3.1.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	118,97	87,81	BDI 1	109,08	12.977,25	RA
3.3.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.366,90	2,56	BDI 1	3,18	10.706,74	RA
3.3.3.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	118,97	126,95	BDI 1	157,70	18.761,57	RA
3.3.3.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.366,90	2,56	BDI 1	3,18	10.706,74	RA
3.3.4.			BINDER E CAMADA DE ROLAMENTO					-	244.419,78	
3.3.4.1.	SIURB-INFRA	05-27-00	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	1.189,72	13,65	BDI 1	16,96	20.177,65	RA
3.3.4.2.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	59,49	1.267,57	BDI 1	1.574,58	93.671,76	RA
3.3.4.3.	SIURB-INFRA	05-77-07	TRANSPORTE DE PMQ ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	1.683,57	2,82	BDI 1	3,50	5.892,50	RA
3.3.4.4.	SIURB-INFRA	05-26-00	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1.189,72	6,93	BDI 1	8,61	10.243,49	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0/Município de São Lourenço da Serra	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e serviços complementares na Rua Roberto Cruanes - Trecho 02 e 03 e Rua das			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e serviços complementares na Rua Roberto Cruanes - Trecho 02	MUNICÍPIO / UF São Lourenço da Serra	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação e serviços complementares na Rua Roberto Cruanes - Trecho 02 e 03 e Rua das Margaridas									1.504.560,48	
3.3.4.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	59,49	1.468,80	BDI 1	1.824,54	108.541,88	RA
3.3.4.6.	SIURB-INFRA	05-77-07	TRANSPORTE DE PMQ ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	1.683,57	2,82	BDI 1	3,50	5.892,50	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Lourenço da Serra
Local

segunda-feira, 30 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Bianca Harue Dobashi
CREA/CAU: 5070292468
ART/RRT: 0

RECURSO
↓