

3.3.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3			ÁREA	X	ESPESSURA	X	QUANTIDADE	=	TOTAL
					612,00		0,15		1,00		91,80
											TOTAL = 91,80
3.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM			VOLUME	X	DISTANCIA	X	QUANTIDADE	=	TOTAL
					91,80		16,70		1,00		1533,06
											TOTAL = 1533,06
3.4	PAVIMENTAÇÃO										
3.4.1	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2			ENTRADA PART.	+	EXTENSÃO	X	LARGURA	=	TOTAL
	Área de pavimentação - vide quadro de áreas em projeto 120,00x5,10M + 5,10x5,00m entrada da estrada particular				25,50		120,00		5,10		637,50
											TOTAL = 637,50
3.4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3			ÁREA	X	ESPESSURA	X	QUANTIDADE	=	TOTAL
	Área de pavimentação x espessura 0,05m				637,50		0,05		1,00		31,87
											TOTAL = 31,87
3.4.3	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM			VOLUME	X	DISTÂNCIA	X	QUANTIDADE	=	TOTAL
	Volume x distancia				31,87		16,70		1,00		532,23
											TOTAL = 532,23
3.4.4	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2			ENTRADA PART.	+	EXTENSÃO	X	LARGURA	=	TOTAL
	Área de pavimentação - vide quadro de áreas em projeto 120,00x5,10M + 5,10x5,00m entrada da estrada particular				25,50		120,00		5,10		637,50
											TOTAL = 637,50
3.4.5	TRANSPORTE DE PMQ ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM			VOLUME	X	DISTÂNCIA	X	QUANTIDADE	=	TOTAL
	Área de pavimentação				31,87		16,70		1,00		532,23
											TOTAL = 532,23
3.4.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3			ÁREA	X	ESPESSURA	X	QUANTIDADE	=	TOTAL
	Área de pavimentação x espessura 0,05m				637,50		0,05		1,00		31,87
											TOTAL = 31,87
4	SINALIZAÇÃO										
4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL										
4.1.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M					COMPRIMENTO	X	QUANTIDADE	=	TOTAL
	Linha central e linha de bordo						120,00		3,00		360,00
											TOTAL = 360,00

São Lourenço da Serra/SP, 12 de dezembro de 2023

Responsável pelo Tomador
Felipe Geferson Seme Amed
Prefeito Municipal

Responsável pelo Orçamento
Engenheira: Bianca Harue Dobashi
CREA: 5070292468
ART/RRT: 28027230231921834