



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra

TABELA DE CUSTO DE OBRA

| | | | |
|--|---|-----------------------|-------------------|
| OBJETO: Contratação de empresa especializada para revitalização e manutenção no Sistema de Iluminação do Estádio Municipal Mario Covas e Society Triângulo Azul | ENCARGOS SOCIAIS ONERADOS : HORA 115,54% | BDI 1 : 24,22% | REVISÃO 01 |
| LOCAL: Rua Buris Pinto Ribeiro, Centro; Estrada Francisco Carlos Castro Neves, Triângulo Azul, ambas localizada no Município de São Lourenço da Serra | LOCALIDADE : São Paulo | | |
| MUNICÍPIO: São Lourenço da Serra / SP | FONTE: SINAPI - 09/2024; CDHU 193 FEV/2024 - SEM DESONERAÇÃO | | |

Atualizado: 21/11/2024

| ITEM | FORNTE / CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | CUSTO TOTAL |
|--|-----------------|---|--------|------|----------------|-----------------------|-----------------|
| Contratação de empresa especializada para revitalização e manutenção no Sistema de Iluminação do Estádio Municipal Mario Covas e Society Triângulo Azul | | | | | | | |
| 1 | | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA | | | | | |
| 1.1 | SINAPI 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 6,00 | M2 | 470,52 | 584,48 | 3.506,88 |
| | | | | | | SUBTOTAL 1= | 3.506,88 |
| ESTÁDIO MUNICIPAL MARIO COVAS | | | | | | | |
| 2 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 2.1 | CDHU 04.17.040 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço | 24,00 | UN | 68,03 | 84,51 | 2.028,24 |
| | | | | | | SUBTOTAL 2= | 2.028,24 |
| 3 | | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO | | | | | |
| 3.1 | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 25,60 | M3 | 100,30 | 124,59 | 3.189,50 |
| 3.2 | CDHU 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | 8,00 | UN | 159,36 | 197,96 | 1.583,68 |
| 3.3 | SINAPI 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1,00 | M | 337,90 | 419,74 | 419,74 |
| 3.4 | CDHU 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | 200,00 | M | 16,27 | 20,21 | 4.042,00 |
| 3.5 | SINAPI 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 6,00 | UN | 128,88 | 160,09 | 960,54 |
| 3.6 | CDHU 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C | 600,00 | M | 8,46 | 10,51 | 6.306,00 |
| 3.7 | CDHU 41.10.070 | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias | 4,00 | UN | 812,37 | 1.009,13 | 4.036,52 |
| 3.8 | SINAPI 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 1,00 | UN | 103,53 | 128,60 | 128,60 |



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra

TABELA DE CUSTO DE OBRA

| | | | |
|--|---|-----------------------|-------------------|
| OBJETO: Contratação de empresa especializada para revitalização e manutenção no Sistema de Iluminação do Estádio Municipal Mario Covas e Society Triângulo Azul | ENCARGOS SOCIAIS ONERADOS : HORA 115,54% | BDI 1 : 24,22% | REVISÃO 01 |
| LOCAL: Rua Buris Pinto Ribeiro, Centro; Estrada Francisco Carlos Castro Neves, Triângulo Azul, ambas localizada no Município de São Lourenço da Serra | LOCALIDADE : São Paulo | | |
| MUNICÍPIO: São Lourenço da Serra / SP | FONTE: SINAPI - 09/2024; CDHU 193 FEV/2024 - SEM DESONERAÇÃO | | |

Atualizado: 21/11/2024

| ITEM | FONTE / CÓDIGO | | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | CUSTO TOTAL |
|-------------------------------|----------------|-----------|---|-------|------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 3.9 | COTAÇÃO | COT 01 | REFLETOR LED 1200W COR LUZ BRANCA FRIO 6500K FATOR DE POTÊNCIA 0,95 FLUXO LUMINOSO 10100 LUMENS - FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO COM GUINDASTE ATÉ 25M | 24,00 | UN | - | - | - |
| | | | | | | | SUBTOTAL 3= | 24.723,06 |
| SOCIETY TRIÂNGULO AZUL | | | | | | | | |
| 4 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 4.1 | CDHU | 04.17.040 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço | 18,00 | UN | 68,03 | 84,51 | 1.521,18 |
| | | | | | | | SUBTOTAL 4= | 1.521,18 |
| 5 | | | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO | | | | | |
| 5.1 | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | 3,00 | UN | 100,30 | 124,59 | 373,77 |
| 5.2 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1,00 | M | 337,90 | 419,74 | 419,74 |
| 5.3 | CDHU | 42.05.110 | Conector cabo/haste de 3/4' | 45,00 | UN | 22,87 | 28,41 | 1.278,45 |
| 5.4 | CDHU | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8' x 3 m | 6,00 | UN | 190,71 | 236,90 | 1.421,40 |
| 5.5 | COTAÇÃO | COT 02 | REFLETOR LED 500W COR LUZ BRANCA FRIO 6500K FATOR DE POTÊNCIA 0,95 FLUXO LUMINOSO 42000 LUMENS - FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO COM GUINDASTE ATÉ 25M | 18,00 | M | - | - | - |
| | | | | | | | SUBTOTAL 5= | 3.493,36 |
| 6 | | | FINAL DA OBRA | | | | | |
| 6.1 | CDHU | 01.17.121 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 - AS BUILT | 2,00 | UN | 1586,51 | 1.970,76 | 3.941,52 |
| | | | | | | | SUBTOTAL 6= | 3.941,52 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | | | | | | | | R\$ 39.214,24 |



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra

TABELA DE CUSTO DE OBRA

| | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------|
| OBJETO: Contratação de empresa especializada para revitalização e manutenção no Sistema de Iluminação do Estádio Municipal Mario Covas e Society Triângulo Azul | ENCARGOS SOCIAIS ONERADOS : HORA 115,54% | BDI 1 : 24,22% | REVISÃO 01 |
| LOCAL: Rua Buris Pinto Ribeiro, Centro; Estrada Francisco Carlos Castro Neves, Triângulo Azul, ambas localizada no Município de São Lourenço da Serra | LOCALIDADE : São Paulo | | |
| MUNICÍPIO: São Lourenço da Serra / SP | FONTE: SINAPI - 09/2024; CDHU 193 FEV/2024 - SEM DESONERAÇÃO | | |

Atualizado: 21/11/2024

| ITEM | FONTE / CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | CUSTO TOTAL |
|------|----------------|-----------|-------|------|----------------|-----------------------|-------------|
|------|----------------|-----------|-------|------|----------------|-----------------------|-------------|

São Lourenço da Serra / SP quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Responsável pelo Tomador

Felipe Geferson Seme Amed
Prefeito Municipal

Responsável pelo Orçamento

Engenheiro(a): Bianca Harue Dobashi
CREA-SP: 5070292468