



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra

TABELA DE CUSTO DE OBRA

OBJETO: Recapeamento e serviços complementares na Rua Bela Vista	ENCARGOS SOCIAIS ONERADOS : HS CDHU 128,23%;	BDI 1 : 24,14%	REVISÃO 01
LOCAL: Rua Bela Vista, bairro Despézio	LOCALIDADE : São Paulo		
MUNICÍPIO: São Lourenço da Serra / SP	FONTE: SINAPI - 12/2025; SIURB JULHO/2025; CDHU 199 08/2025- SEM DESONERAÇÃO		

Atualizado: 02/02/2026

ITEM	FONTE / CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL
Recapeamento e serviços complementares na Rua Bela Vista								
1 APOIO E IDENTIFICAÇÃO DA OBRA								
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	474,01	588,44	3.530,64
							SUBTOTAL 1=	3.530,64
2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS								
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1.1	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	133,20	26,17	32,49	4.327,67
2.2 TUBULAÇÃO / DRENAGEM								
2.2.1	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	204,75	6,84	8,49	1.738,33
2.2.2	SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	91,00	349,47	433,83	39.478,53
2.2.3	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	204,75	14,99	18,61	3.810,40
2.2.4	SINAPI	97950	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	3438,13	4.268,09	4.268,09
2.2.5	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	10,23	221,55	275,03	2.813,56
2.2.6	SINAPI	99290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2,00	4316,30	5.358,25	10.716,50
2.2.7	SIURB INFRA	06-020-022	FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 NÃO ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	2,00	490,77	609,24	1.218,48
2.2.8	SIURB INFRA	06-020-004	INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - NÃO ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO	UN	2,00	144,50	179,38	358,76
2.2.9	SIURB INFRA	06-021-000	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	2,00	186,60	231,65	463,30
2.2.10	CDHU	11.18.140	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	M3	11,20	267,88	332,55	3.724,56
2.3 GUIAS E SARJETAS								
2.3.1	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	296,00	46,63	57,89	17.135,44
2.3.2	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	296,00	53,91	66,92	19.808,32
							SUBTOTAL 2=	109.861,93
3 CONSTRUÇÃO DE NOVA PAVIMENTAÇÃO								
3.1 LOCAÇÃO DA OBRA								
3.1.1	SIURB INFRA	01-011-000	LOCAÇÃO DE EIXO DE REFERÊNCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA	M	200,00	5,95	7,39	1.478,00
3.2 FRESAGEM								
3.2.1	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MENOR OU IGUAL 6,00 M, EM LOCAIS COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025	M2	800,00	9,54	11,84	9.472,00
3.3 PAVIMENTAÇÃO								
3.3.1	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	40,00	1285,22	1.595,47	63.818,80
3.3.2	SIURB INFRA	05-026-000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1600,00	6,48	8,04	12.864,00
3.3.3	SIURB INFRA	05-067-000	TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2XKM	27120,00	0,92	1,14	30.916,80
3.3.4	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	40,00	1493,20	1.853,66	74.146,40
							SUBTOTAL 3=	192.696,00
TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 306.088,57
VALOR TOTAL DO CONVÊNIO								R\$ 300.000,00
CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO								R\$ 6.088,57

São Lourenço da Serra / SP segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026

FELIPE GEFERSON SEME AMED:25432781840 Assinado de forma digital por FELIPE GEFERSON SEME AMED:25432781840
Dados: 2026.02.02 16:41:42 -03'00'**Responsável pelo Tomador**Felipe Geferson Seme Amed
Prefeito Municipal**BIANCA HARUE DOBASHI**Assinado de forma digital por
BIANCA HARUE DOBASHI
Dados: 2026.02.02 16:41:58 -03'00'**Responsável pelo Orçamento**Engenheiro(a): Bianca Harue Dobashi
CREA-SP: 5070292468
ART: